建　　設

道路の状況（令和6年4月1日現在）

区分	路線数	延長（m）	舗装延長（m）	改良延長（m）	舗装率（%）	改良率（%）
国道	2	31,511	31,511	31,511	100.0	100.0
道道	4	38,559	34,865	14,237	90.4	36.9
町道	248	296,905	146,175	215,653	49.2	72.6
総数	254	366,975	212,551	261,401	57.9	71.2

資料：建設課

公営住宅管理戸数（令和6年4月1日現在）

名称	戸数	名称	戸数
緑ヶ丘団地	54	新泉町団地	4
元町団地	11	興栄団地	8
栄町団地	52	沙留団地	11
泉町団地	100	新沙留団地	33
		計	273

資料：建設課

橋梁の状況（令和6年4月1日現在）

区分	橋梁数 総数	永久橋	木橋	延長（m）
国道	14	14	－	904
道道	11	11	－	293
町道	82	82	－	1677
総数	107	107	－	2874

資料：建設課

公園・広場（令和6年4月1日現在）

名称	住所	面積（㎡）
元町幼児公園	興部町元町	792
新泉町児童公園	興部町新泉町	2,582
栄町児童公園	興部町栄町	2,832
仲町児童公園	興部町仲町	1,473
元町児童公園	興部町元町	3,640
本町児童公園	興部町本町	3,354
春日町児童公園	興部町春日町	2,100
ファミリー公園	興部町泉町	2,270
緑ヶ丘児童公園	興部町緑ヶ丘	2,200
興部公園	興部町宮下町	37,656
浜町児童公園	興部町浜町	3,933
興部川河川緑地	興部川河川敷地	59,164
沙留公園	興部町沙留旭町	31,438
しおさい公園	興部町沙留旭町	4,766
興部運動公園	興部町春日町	22,360
興部町交通記念広場	興部町幸町	11,524
合計		192,084

資料：建設課

簡易水道の規模（令和6年度1月末現在）

計画給水人口	4,333	人
現在給水人口	3,469	人
計画1日最大給水量	4,189	㎥
給水戸数	1,819	戸
普及率	99	%
1日平均給水量	3,535	㎥
1人1日平均給水量	1,019	ℓ
導水管延長	8	千m
送水管延長	43	千m
配水管延長	124	千m
浄水方式	薬品前処理急速浄化方式	

公共下水道整備事業（令和5年度末現在）

計画面積	処理区域　185.0ha　排水区域　104.5ha
公共下水道認可	昭和51年9月
計画人口	2,060人
終末処理場（興部終末処理場）	鉄筋コンクリート造 地上1階地下1階 延面積　878.52㎡ 処理方法：オキシデーションディッチ法 処理能力：980㎥／日 排除方式：分流式 放流河川：興部川

資料：上下水道課

特定環境保全公共下水道整備事業（令和5年度末現在）

計画面積	処理区域　81.7ha　排水区域　-ha
公共下水道認可	平成5年6月
計画人口	810人
終末処理場（沙留終末処理場）	鉄筋コンクリート造 地上2階地下1階 延面積　804.36㎡ 処理方法：オキシデーションディッチ法 処理能力：440㎥／日 排除方式：分流式 放流河川：矢野川

資料：上下水道課

下水道整備状況（興部・沙留両処理地区の合計値）

年度	処理区域面積（ha）	処理区域人口（人）	水洗化人口（人）	水洗化率（人口）（%）	普及率（%）	行政人口（人）
元	227.0	3,218	2,886	89.7	85.7	3,757
2	227.0	3,196	2,902	90.8	85.5	3,740
3	227.0	3,119	2,886	92.5	85.7	3,638
4	227.0	3,047	2,867	94.1	85.7	3,557
5	227.0	2,945	2,789	94.7	83.2	3,539

※行政人口は各年度末人口

資料：上下水道課